

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu, ul. Szpitalna 10, 06-300 Przasnysz, według poniższego zestawienia – przedmiaru.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zabezpieczenie podłóg i mebli folią
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią
- przemieszczanie mebli
- przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby ścian i sufitów
- dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian i sufitów
- likwidacja pęknięć tynku na ścianach
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów – kolor do ustalenia z Zamawiającym
- usunięcie folii zabezpieczającej z podłóg, mebli, stolarki okiennej i drzwiowej
- utylizacja folii zabezpieczającej i odpadów powstałych podczas wykonywania prac

W celu poprawnego wykonania wyceny Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń, w których mają być wykonywane prace malarskie.

### **Adres i dane do kontaktu:**

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce  
Filia w Przasnyszu  
ul. Szpitalna 10  
06-300 Przasnysz  
Luiza Dawidziuk – kierownik filii  
tel. 29 752 24 17  
e-mail: [przasnysz@bp.ostroleka.pl](mailto:przasnysz@bp.ostroleka.pl)

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Odnowienie powłok malarskich</b>					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		121,5	m2	121,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>121,500</b>
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie mebli folią	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		22,95	m2	22,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,950</b>
4	analiza indywidualna	Przemieszczanie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby ścian i sufitów	m2		
		337,5	m2	337,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>337,500</b>
6	KNR 9-27 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian i sufitów	m2		
		337,5	m2	337,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>337,500</b>
7	analiza indywidualna	Likwidacja pęknięć tynku na ścianach	m2		
		215,8 * 0,2	m2	43,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,160</b>
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		337,5	m2	337,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>337,500</b>
9	analiza indywidualna	Utylizacja folii zabezpieczającej i odpadów powstałych podczas wykonywania prac	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		22,95	m2	22,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,950</b>